

Análisis de Costos Abiertos (L.O.P 6021)

02.1	BASE AISLADA	M3	Can. (1)	P.Un (2)	(1) x (2)
	MATERIALES				
	HORMIGON ELABORADO H21 CANTO RODADO	M3	1.000	100.00	100.00
	HIERRO REDONDO ESTRIADO 42/U500-528	TON	0.060	496.00	29.76
	ALAMBRE Ac.RECOCI.(NEGRO) (1.63MM)N*	KILO	0.420	0.97	0.41
					130.17
	MANO DE OBRA DIRECTA				
	OFICIAL ARMADOR	HORA	1.094	5.20	5.69
	OFICIAL HORMIGON	HORA	0.671	4.37	2.93
	OFICIAL MAQUINISTA	HORA	0.002	4.37	0.01
	AYUDANTE ARMADOR	HORA	1.447	3.72	5.39
	AYUDANTE HORMIGON	HORA	1.459	3.72	5.43
	PEON	HORA	0.134	3.08	0.41
					19.86
	EQUIPOS				
	GUINCHE A ENGRANAJES (8 HP)	HORA	0.002	1.13	0.00
	VIBRADOR[2 HP]	HORA	0.040	0.38	0.02
					0.02
	SUBCONTRATOS				
	BOMBA HORMIGON TRASLADO	VEZ	0.023	500.00	11.36
	BOMBA HORMIGON SERVICIO	M3	1.000	5.00	5.00
					16.36
				Costo-Costo	166.41
		GG	10.000%		16.64
				SubTotal	183.05
		BENE10	10.000%		18.30
				SubTotal	201.35
		iva	21.000%		42.28
				Precio	243.64