

Presupuesto

Código	Descripción	Unid.	Cant (1)	P.Un (2)	(1) x (2)
01 MOVIMIENTO DE SUELOS					
01.1	EXCAVACION APISONADO MANUAL	M2	22.000	3.82	84.05
01.2	EXCAVACION MANUAL	M3	33.000	8.66	285.63
01.3	EXCAVACION RELLENO MANUAL	M3	22.000	1.65	36.24
01.4	EXCAVACION RETIRO TIERRA MECANICA*	M3	33.000	9.23	304.56
					710.48
02 FUDNACIONES					
02.1	BASE AISLADA	M3	12.000	166.41	1,996.89
02.2	VIGA FUNDACION	M3	18.000	232.73	4,189.07
					6,185.96
03 ESTRUCTURAS					
03.1	COLUMNA (PA)	M3	22.000	343.60	7,559.29
03.2	LOSA (PA)	M3	33.000	316.74	10,452.50
03.3	VIGA (PA)	M3	44.000	924.35	40,671.18
					58,682.97
TOTAL					65,579.41