

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PLANTILLA			PRODUCTIVIDAD	
			OFICIAL	AYUDANTE	PEON	PRO	UNI
01.1 EX100	EXCAVACION MANUAL	M3					
	EXCAVACION		0.000	1.000	0.000	3.353	M3/DIA
01.2 EX300	EXCAVACION RELLENO MANUAL	M3					
	EXCAVACION		0.000	1.000	0.000	17.621	M3/DIA
01.3 EX550	EXCAVACION RETIRO TIERRA MECANICA*	M3					
	EXCAVACION		0.000	1.000	0.000	106.667	M3/DIA
	MAQUINISTA ESPECIALIZADO		1.000	0.000	0.000	16.000	M3/DIA
02.1 HA100	BASE AISLADA	M3					
	ARMADOR		1.000	1.323	0.000	7.313	M3/DIA
	HORMIGON		1.000	2.175	0.000	11.923	M3/DIA
	MAQUINISTA		1.000	0.000	0.000	4,000.000	M3/DIA
02.2 HA100	VIGA FUNDACION	M3					
	ARMADOR		1.000	1.144	0.000	1.656	M3/DIA
	HORMIGON		1.000	3.714	0.000	13.865	M3/DIA
	MAQUINISTA		1.000	0.000	0.000	2,000.000	M3/DIA
03.1 HA100	COLUMNA(PA)	M3					
	ARMADOR		1.000	1.087	0.000	1.386	M3/DIA
	ENCOFRADOR		1.000	1.033	0.000	0.697	M3/DIA
	HORMIGON		1.000	3.714	0.000	13.865	M3/DIA
	MAQUINISTA		1.000	0.000	0.000	380.952	M3/DIA
03.2 HA100	LOSA(PA)	M3					
	ARMADOR		1.000	1.286	0.000	4.857	M3/DIA
	ENCOFRADOR		1.000	1.033	0.000	0.617	M3/DIA
	HORMIGON		1.000	2.175	0.000	11.923	M3/DIA
	MAQUINISTA		1.000	0.000	0.000	296.296	M3/DIA
03.3 HA100	VIGA(PA)	M3					
	ARMADOR		1.000	1.144	0.000	1.503	M3/DIA
	ENCOFRADOR		1.000	1.033	0.000	0.361	M3/DIA
	HORMIGON		1.000	3.714	0.000	13.865	M3/DIA
	MAQUINISTA		1.000	0.000	0.000	228.571	M3/DIA